



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo per il Molise - Campobasso

ELENCO PREZZI UNITARI

PROGETTO ESECUTIVO

N. A/04/14 (Capo B)

Rimodulazione degli interventi e variata distribuzione di spesa

CUP F57E13000360002

Accordo di programma quadro "Beni ed attività culturali" nella Regione Molise
APQ settore Beni Culturali "Interventi di tutela e valorizzazione dei siti archeologici e del settore
storico-artistico del Molise

Comune di Isernia (IS)

Museo del Paleolitico

Completamento dell'allestimento didattico dei padiglioni del Museo

Spesa prevista in €. 94.564,98 (di €. 300.000,00)

Campobasso 20 GEN 2016

IL DIRETTORE OPERATIVO

Ennio Napolitano

IL PROGETTISTA
e DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Saverio VALENTI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Saverio VALENTI

PER COPIA CONFORME
Direttore Amministrativo E. F. Coordinatore
Mauro de Libero

Num Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 C0305061	Trasporto con autocarro dei materiali di risulta da scavi, demolizioni, sgomberi, rilevati, etc. con carico a mano. euro (ventitre/09)	m3	23,09
Nr. 2 NP100- C1416013	Tinteggiatura di pareti, volte, ecc. mediante pittura lavabile a tre mani acrilica nei colori scelti dalla D.d.L., compresa imprimitura di sottofondo con due mani di isolante ed esclusa la rasatura e la stuccatura. euro (dodici/76)	m2	12,76
Nr. 3 NP101- C1416021	Riprese di zone, anche saltuarie, di pittura diffusiva a base di calce spenta, con effetto antimuffa e anticondensa, da applicare in due mani su intonaci esistenti con l'onere della massima accuratezza per la ricerca della giusta tonalità di colore che dovrà essere uguale a quello esistente con superficie di intervento limitata alla ripresa degli intonaci per una larghezza non superiore a cm.50, compreso di ogni onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (quattordici/98)	m2	14,98
Nr. 4 NP35-AP35	Operaio specializzato, per lavorazioni ed operazioni indicate dalla D.d.L. non computabili a misura. euro (trentatré/29)	h	33,29
Nr. 5 NP36-AP36	Operaio comune, per lavorazioni ed operazioni indicate dalla D.d.L. non computabili a misura. euro (ventiotto/15)	h	28,15
Nr. 6 NP54-AP54	Realizzazione di banco reception in agglomerato ligneo finito in laminato simile all'essenza lignea dei book schop esistenti, completo di zoccolatura in laminato acciaio e blocco lato operatori finito in laminato bianco goffrato, completo di 3 vani a giorno e restante parte chiusa con ante e ripiani interni opportunamente asolati per passaggio cavi, e 3 cassetiere a 3 cassette con serratura; Fori desk per eventuale collegamenti PC e quant'altro necessario per consegnare l'opera a regola d'arte; dimensioni cm 550x 85x118 di altezza. euro (quattromilaventini/00)	cad	4'020,00
Nr. 7 NP55-AP55	Realizzazione di mobile basso di servizio retro reception realizzato in agglomerato ligneo, top superiore finito in laminato simile all'essenza dei book schop, Costituito da una galleria a giorno nella zona centrale e vani restanti chiusi con ante finite in laminato goffrato bianco, zoccolatura in laminato inox, completo di quant'altro necessario per consegnare l'opera a regola d'arte; dimensioni cm 350x43x 88 di altezza. euro (duemilaquattrocentodieci/00)	cad	2'410,00
Nr. 8 NP56-AP56	Realizzazione di pannellatura tamburata in agglomerato ligneo finito in laminato bianco autoportante fisso a schermare la ringhiera esistente, completo di Top finito in laminato come banchi con inserimento lari da incasso LED e quant'altro necessario per consegnare l'opera a regola d'arte; dimensioni cm 150x13x210 di altezza. euro (duemilaottocentoquindici/00)	cad	2'815,00
Nr. 9 NP57-AP57	idem c.s. ...dimensioni cm 150x13x270 di altezza. euro (millesettecento/00)	cad	1'700,00
Nr. 10 NP58-AP58	Realizzazione di pannellatura tamburata in agglomerato ligneo finito in laminato bianco autoportante fisso a schermare la ringhiera esistente, e quant'altro necessario per consegnare l'opera a regola d'arte; dimensioni cm 150x13x170 di altezza. euro (novacentotrentasette/50)	cad	937,50
Nr. 11 NP59-AP59	Realizzazione di mobile contenitore per distributore automatici, realizzato in tamburato di agglomerato ligneo finito in laminato come banchi caratterizzato da fianconi laterali e top spessore 6 cm. zoccolatura in laminato acciaio, schienale alto a tenutadi tutta la schermatura, e quant'altro necessario per consegnare l'opera a regola d'arte; dimensioni cm 310x78x220 di altezza. euro (millecinquecentosessantadue/50)	cad	1'562,50
Nr. 12 NP60-AP60	Realizzazione di mobile a parete per collocazione libri o riviste - depliant, realizzato in tamburato di agglomerato ligneo finito in laminato come banchi formato da 20 vani a giorno + 5 spalle completo di schienale e zoccolatura alta circa 25 cm. , e quant'altro necessario per consegnare l'opera a regola d'arte; dimensioni cm 200x50x230 di altezza. euro (duemilacentottantasette/50)	cad	2'187,50
Nr. 13 NP61-AP61	Realizzazione di porta guardaroba con funzione PASS adeguatamente rinforzata nelle cerniere e telaio per la duplice funzione a cui deve assolvere, realizzato in tamburato di agglomerato ligneo finito in laminato come banchi, doppiovetro fumè per chiusura apertura pass + pianetta di servizio, caratterizzata esteticamente da doghe alte, dimensioni cm 110x220. euro (milleottocentoventi/00)	cad	1'920,00
Nr. 14 NP62-AP62	Realizzazione di porta a battente ingresso uffici, realizzato in tamburato di agglomerato ligneo finito in laminato come banchi, caratterizzata esteticamente da doghe alte, a doppia anta, completa di asola con vetro fumè dimensioni cm 150x220. euro (milletrenta/00)	cad	1'030,00
Nr. 15 NP63-AP63	Realizzazione di telaio in legno massello laccato a colore tipo laminato banchi, completo di Top-Trave di sommonte su guardaroba e uffici e nuova tramezzatura, completo di vetratura fumè e fermavetri, il tutto completo di luci LED da incasso e quant'altro necessario per consegnare l'opera a regola d'arte; dimensioni cm 950x110. euro (tre milaseicentossanta/00)	cad	3'660,00
Nr. 16 NP64-AP64	Realizzazione di fioriera zona ingresso reception a frazionare spazio ingresso con zona gradinale, realizzato in agglomerato ligneo finito in laminato come banchi costituita da 6 elementi di diversa altezza fino a guarnire elemento metallico esistente posto su pilastro. zoccolatura in laminato acciaio, dimensioni cm 400x63x160 di altezza. euro (duemiladieci/00)	cad	2'010,00
Nr. 17	Realizzazione di pedana lignea fondo gradinate realizzata in agglomerato ligneo finita in parquet tecnico (tipo noce Cedar) completa		

Num Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
NP65-AP65	di fascia perimetrale in acciaio inox, dimensioni cm 740x230x13 di altezza. euro (millenovecentoventi/00)	cad	1'920,00
Nr. 18 NP66-AP66	Realizzazione di banco oratori fondo gradinale realizzato in agglomerato ligneo finito in laminato simile all'essenza lignea dei bookshop esistenti, completo di zoccolatura in laminato acciaio e blocco lato operatori finito in laminato bianco goffrato, completo di 6 vani a giorno e restante parte chiusa con 4 ante e ripiani interni opportunamente asolati per passaggio cavi, Fori desk per eventuale collegamenti PC e quanto altro necessario per consegnare l'opera a regola d'arte; dimensioni cm 550x85x106 di altezza. euro (tremlacentotto/00)	cad	3'100,00
Nr. 19 NP67-AP67	Realizzazione di pannellatura di supporto grafica in agglomerato ligneo finito in laminato bianco costituita da 2 elementi da fissare a parete, completo di Top in legno e laminato con fari LED da incasso e quant'altro necessario per consegnare l'opera a regola d'arte; dimensioni cm 780x85. euro (millesettecentocinquanta/00)	cad	1'750,00
Nr. 20 NP68-AP68	idem c.s. ...dimensioni cm 230x105. euro (ottocentosessantacinque/00)	cad	865,00
Nr. 21 NP69-AP69	Fornitura e posa in opera di fioriera Reverse caratterizzata da un doppio vano uno grande e l'altro più piccolo realizzata in polipropilene colore avorio da collocare lungo il gradinale su parapetto esistente dimensioni cm 88X60X98 di altezza. euro (duecentottanta/00)	cad	280,00
Nr. 22 NP70-AP70	Fornitura e posa in opera di armadio con struttura in lamiera d'acciaio spessore 6/10 multivano con 8 vani chiusi con serratura e ante colorate dimensioni cm 81X50X180 di altezza. euro (seicentotrenta/00)	cad	630,00
Nr. 23 NP71-AP71	Fornitura e posa in opera di armadio con struttura in lamiera d'acciaio spessore 6/10 multivano con 12 vani chiusi con serratura e ante colorate dimensioni cm 120X50X180 di altezza. euro (novecentottanta/00)	cad	980,00
Nr. 24 NP72-AP72	Fornitura e posa in opera di stender portabiti con struttura in tubo di acciaio cromato, asta allungabile cm 30 per ogni lato e ruote piroettanti. Dimensioni chiuso cm 150x53x152 di altezza. euro (centododici/00)	cad	112,00
Nr. 25 NP73-AP73	Realizzazione di albero informazioni per zona reception Koala Totem per n. 10 espositori A4 dimensioni diametro cm 48X200. euro (cinquecentotrentasei/00)	cad	536,00
Nr. 26 NP74-AP74	Fornitura e posa in opera di seduta modello "Pitagora" con trave realizzata in acciaio verniciato alle polveri epossidiche grigio metallizzato, con lamiera forata completa di cuscini seduta e schienali per totale 4 posti + piano centrale dimensioni cm 266X53X80 di altezza. euro (ottocentosettantacinque/00)	cad	875,00
Nr. 27 NP75-AP75	Fornitura e posa in opera di poltrona modello "Kontal AL 5" con base su ruote cromata, schienale alto rivestita in ecopelle nera, con braccioli, seduta e schienali imbottiti. euro (quattrocentocinque/00)	cad	405,00
Nr. 28 NP76-AP76	Realizzazione di grafica eseguita come progetto con 11 pannelli in forex varie misure con applicazione di pellicola prespaziata per una superficie totale di mq. 17,50 compreso lo studio grafico e applicazione. euro (duemilacentotto/00)	cp	2'100,00
Nr. 29 NP77-AP77	Fornitura e posa in opera videoproiettore LCD, risoluzione XGA (1.024x768), 7.500 ANSI Lumen. Fornito con ottica motorizzata standard 1.7-2.8:1; pannelli LCD inorganici, filtro aria a lunga durata 15.000 ore; possibilità di proiettare verso l'alto o verso il basso; compatibilità CrestronConnected; compatibilità DICOM; proiezione di due segnali Side by Side e Picture in Picture; Color Adjustment avanzato; ottica centrale; otturatore meccanico. Ingressi A/V: video composito (RCA); RGB 1 computer (D-Sub15); RGB 2 con 5 BNC BHV/composito/Component); DVI-D (digitale/HDCP); HDMI (HDCP); Display Port (HDCP); HDBaseT - Digital Link (RJ45); 3 ingresso audio stereo (1xRCA, 2 x jack da 3,5 mm); Uscita Audio (jack da 3,5 mm); Uscita monitor (RGB). Ingressi controllo: Remote 1 RS232 (D-Sub9), Remote 2 (D-Sub9 contatti), rete LAN (RJ45), jack da 3,5 mm (telecomando via cavo). Rapporto di contrasto 5.000:1; Shift ottico motorizzato ±50 % verticale, ±10 % orizzontale. Correzione trapezio digitale +/-40° verticale, +/-30° orizzontale (anche angolare); 3 pannelli TFT p-Si (4:3) matrice attiva da 0,8"; 1 lampada UHM da 400 W (durata lampada 4.500 ore ecomode 2, 3.000 ore standard); rumorosità 29 dB (Ecomode 2), 37 dB (Normale); audio mono da 10W; segnali video da 480i a 1.080p; Funzione controllo lampada; Funzione PIN; Telecomando IR (anche via cavo); Dimensioni (LxAxP) 530x177x445 mm; Peso 10,6 kg. Compreso ogni onere e magistero richiesto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (quattromilaquattrocentoquaranta/00)	cad	4'440,00
Nr. 30 NP78-AP78	Fornitura e posa in opera di scalerswitcher per la trasmissione dei segnali audio, video e controllo su cavo di rete utilizzando la connessione Digital Link HDBaseT, distanza massima 100 m. Ingressi Video Composito, S-Video, 2x D-sub HD 15-pin (RGB/YBPBR/YCBCR), 2x HDMI (HDCP), 1 ingresso e uscita audio su Jack M3, 1 porta seriale RS232 (remote), 1 porta seriale RS232 (controllo), 1 porta RJ-45 per connessione rete 10 Base-T/100Base-TX, 1 porta J-45 per connessione DIGITAL LINK HDBaseT (video, audio controllo), dimensioni WxHxD 210x44x250 mm, peso 1,15 kg. Compatibile con i tutti i modelli di videoproiettori con Digital Link HDBaseT. Compreso ogni onere e magistero richiesto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (millesettecento/00)	cad	1'700,00
Nr. 31 NP79-AP79	Fornitura e posa in opera di braccio per videoproiettore da soffitto con tubo telescopico fino a 75 centimetri, colonna allungabile da un minimo di 45 centimetri ad un massimo di 75 centimetri, funzione di rotazione completa su 360 gradi, inclinazione pari a 15 gradi e possibilità di inserire all'interno del tubo i cavi di collegamento. Compreso ogni onere e magistero richiesto per dare il lavoro		

Num Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unità
di
misura
PREZZO
UNITARIO

Nr. 32 NP80-AP80	compiuto a perfetta regola d'arte. euro (duecentoottantacinque/00) Fornitura e posa in opera di schermo 4:3 avvolgimento a motore dim. circa larghezza 5mt, altezze 3,75mt. cassonetto in ferro laminato colore bianco opaco, testate bombate in PVC, caduta tela posteriore, uscita cavo di alimentazione, telo di proiezione in PVC plastificato senza cadmio, classificazione al fuoco M1 per tessuti VisionWhitePro e VisionRear, M2 per tutti gli altri. Conformi a: direttiva bassa tensione 2006-95-CE, compatibilità elettromagnetica 2004-108-CE. Montaggio rapido a soffitto o a parete, interruttore unipolare. Completo di ricevitore e telecomando infrarosso (ir) per schermo a motore, il kit è composto da una centralina ricevente, ricevitore a pasticca con cavo di connessione (1m) e trasmettitore. Compreso ogni onere e magistero richiesto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (millenovecentoottantacinque/00)	cad	285,00
Nr. 33 NP81-AP81	Fornitura e posa in opera di splitter HDMI 1x8-4Kx2K per distribuzione segnale video in alta definizione su monitor da tavolo. Compreso ogni onere e magistero richiesto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (trecentoottantacinque/00)	cad	1'985,00
Nr. 34 NP82-AP82	Fornitura e posa in opera di monitor industriale 19" Led multingresso in versione da tavolo incasso. Compreso ogni onere e magistero richiesto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (trecentocinquanta/00)	cad	385,00
Nr. 35 NP83-AP83	Fornitura e posa in opera di amplificatore per conferenze per sistema sola discussione. Numero massimo complessivo di postazioni utilizzabili pari a 80. Fino a 79 postazioni Delegato. Postazione Presidente. Conferenza Aperta (gestione contemporanea di più postazioni). Intervento del Presidente in modalità conversazione o prioritaria. Facile connessione in cascata tramite cavi schermati CAT5. Fino a 4 linee di connessione (massimo 20 unità per linea, massimo 100 metri dalla centrale all'ultima unità collegata). Collegamento di sorgenti aggiuntive e di un registratore audio. Tre regolazioni indipendenti di volume (segnale proveniente dalle unità, dall'ingresso 'TAPE' e dagli ingressi 'MIC/AUX IN'). Collegamento ad un'unità di potenza per la diffusione sonora di sala. Compreso ogni onere e magistero richiesto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (settecentotrentacinque/00)	cad	350,00
Nr. 36 NP84-AP84	Fornitura e posa in opera di base microfonica postazione presidente tramite doppio tasto, intervenire in modalità conversazione o in chiamata prioritaria. Il comando di priorità provoca lo spegnimento di tutti gli altri microfoni, consente di partecipare attivamente alla discussione e di ascoltare in modo chiaro gli interventi degli altri oratori tramite l'altoparlante interno o il collegamento con una cuffia esterna. L'unità è completa di microfono elettretico cardioide con stelo flessibile da 43 cm e ghiera luminosa ad indicarne l'avvenuta attivazione. La postazione è inoltre dotata di un pulsante di richiesta parola, un altoparlante incorporato con esclusione automatica a postazione attiva e del controllo per la regolazione del volume. L'ascolto può avvenire anche tramite cuffia o auricolare da collegare all'apposita presa (jack da 3,5 mm); l'inserimento del jack nella presa determina l'esclusione dell'altoparlante interno. Una doppia presa RJ45 posteriore (IN/OUT) consente la connessione in cascata alle altre postazioni o alla centrale con cavo schermato CAT5e SF/UTP. Compreso ogni onere e magistero richiesto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (quattrocentoottantadue/00)	cad	735,00
Nr. 37 NP85-AP85	Fornitura e posa in opera di base microfonica postazione delegato che consente di partecipare attivamente alla discussione e di ascoltare in modo chiaro gli interventi degli altri oratori tramite l'altoparlante interno o il collegamento con una cuffia esterna. L'unità è completa di microfono elettretico cardioide con stelo flessibile da 43 cm e ghiera luminosa ad indicarne l'avvenuta attivazione. La postazione è inoltre dotata di un pulsante di richiesta parola, un altoparlante incorporato con esclusione automatica a postazione attiva e del controllo per la regolazione del volume. L'ascolto può avvenire anche tramite cuffia o auricolare da collegare all'apposita presa (jack da 3,5 mm); l'inserimento del jack nella presa determina l'esclusione dell'altoparlante interno. Una doppia presa RJ45 posteriore (IN/OUT) consente la connessione in cascata alle altre postazioni o alla centrale con cavo schermato CAT5e SF/UTP. Compreso ogni onere e magistero richiesto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (quattrocentoventicinque/00)	cad	482,00
Nr. 38 NP86-AP86	Fornitura e posa in opera di amplificatore a 4 canali, 80W per canale su 4 O, controllo remoto VCA per ciascun canale, uscita stack, 5 differenti modalità di funzionamento, tecnologia di soppressione del rumore, 2U rack 19" - Robusto chassis in metallo con pannello frontale in alluminio - Circuito di alimentazione sovradimensionato - Regolazione separata del guadagno dei singoli canali con controllo rotativo - Coperchietti antimanomissione. Visualizzazione con LED verde della presenza di segnale per ogni singolo canale - Visualizzazione con LED rosso del clipping su ogni singolo canale - Ingressi bilanciati con connettori XLR-3pin - Controllo remoto con VCA per ogni singolo canale con tensione 0-10Volt - Connettori per le uscite e per il controllo remoto con VCA - Sistema di dissipazione noiseless - Protezione totale contro il corto circuito e il surriscaldamento - Uscite Stack con connettore Jack per il collegamento ad eventuali altri finali di potenza - Ingressi dotati di selettori per una maggior flessibilità e comodità di collegamento - Commutatore on/off per circuito di messa a terra. uscita (-1 dB): 20 Hz-30 KHz - Distorsione armonica + Noise @ 1 KHz max. Alimentazione: 220 VAC. Compreso ogni onere e magistero richiesto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (millequindici/00)	cad	425,00
Nr. 39 NP87-AP87	Fornitura e posa in opera di mixer 3 ingressi stereo su 2 uscite stereo. Remote mute interfacciabile con sistemi di allarme antincendio, connettori RCA/Micro bilanciati con connettori Jack stereo 6,3 mm - Controllo del volume su ogni canale di ingresso - Ingresso MIC 1 bilanciato con connettore Jack stereo 6,3 mm. presente anche sul pannello frontale - Controllo dei toni Alti Medi e Bassi in uscita - Controllo rotativo del livello dell'uscita bilanciata e sbilanciata - Uscita cuffia con controllo regolabile del volume - Uscita 1 stereo bilanciata L/R con connettori XLR-3 pin - Uscita 2 stereo sbilanciata 2 L/R con connettori RCA - Uscite stereo REC A, REC B e Mix con connettori RCA - Visualizzazione a 3 LED per canale del livello di uscita - Alimentazione Phantom +18 VDC per microfoni a condensatore - Switch stereo/mono (settabile internamente) - Chassis in metallo - Connettore a vite di massa (GND) - Montaggio a Rack 19" 1 unità. Compreso ogni onere e magistero richiesto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (seicentocinquanta/00)	cad	1'015,00
Nr. 40 NP88-AP88	Fornitura e posa in opera di comando a parete per controllo volume amplificatore serie MPA. Compreso ogni onere e magistero richiesto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	cad	650,00

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (centesei/00)		
Nr. 41 NP89-AP89	Fornitura e posa in opera di diffusore bass reflex slim line a 2 vie - Potenza max 140W, RMS su 8 ? - 30/15/7,5/5 W a tensione costante 100V - Giugiaro Design. Caratteristiche tecniche: Cabinet in materiale composito con eccellenti proprietà acustiche - Indice di protezione IP 66 - Trattamento anti UV per una maggior protezione nell' esposizione al sole - Griglia metallica per la protezione degli altoparlanti con trattamento anticorrosione - 10 Woofer 3,3 " - Tweeter 1" - Disponibile in colore Bianco o Nero - Possibilità di utilizzo sia con impianti a tensione costante 100V che a bassa impedenza - Selettore rotativo 8 ?/30-15-7,5-5 W 100 V - Sistema bass reflex - Staffa di fissaggio a muro a corredo - Impedenza nominale: 8 ? - Potenza RMS: 140W - Potenza musicale: 100 W - Potenza linea 100V: 30/15/7,5/5 W - Risposta in frequenza: 90-20 000 Hz - Efficienza SPL 1m/1W: 92,5 dB - Connettori: Euroblock - Compreso ogni onere e magistero richiesto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (trecentosessantaquattro/00)	cad	106,00
Nr. 42 NP90-AP90	Fornitura e posa in opera di lettore multimediale. Lettori Blu-ray Disc Serie DBT Meccanica di trasporto digitale universale per Blu-ray/DVD Audio/Video/SACD, CD, CD-R/RW, DVD-R/RW/+R/+RW, WMA, MP3 e JPEG. BD-Live. Riproduzione 3D. YouTube e Netflix streaming online. DLNA Audio e video streaming da PC o NAS. Conversione IP su HDMI 1.4a con scaler fino a 1080p24. USB frontale. Convertitori D/A 24bit/192KHz. DenonApp, tramite controllo AVR serie 13. 1 uscita audio L/R stereo. 1 uscita HDMI 1.4 3D. Conforme Standard CEC. Porta Ethernet. Remote in/out. Meccanica di caricamento veloce. Costruzione in 4 blocchi schermati. Telecomando. On screen display Compreso ogni onere e magistero richiesto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (seicentosessantaotto/00)	cad	364,00
Nr. 43 NP91-AP91	Fornitura e posa in opera di registratore allo stato solido CD player. Periferica robusta ed universale ideale per riprodurre materiale audio su memorie a stato solido. I formati supportati sono WAV, MP3, MP2, WMA ed AAC da SD/SD/HC card o memorie USB WAV, MP3, MP2 file playback da CD-R e CD-RW. Audio CD playback. Dieci tasti dedicati sul pannello frontale possono essere utilizzati per l'accesso diretto alle cartelle. Duplicazione da CD a memoria a stato solido (WAV o MP3). Ideale per sostituire gli ormai datati lettori CD cambiadischi. Modalità playback Continuous, Single, Random and Program playback. Repeat playback (Single, All, Folder). Modalità Intro Check I nomi degli artisti e della traccia sono supportati sul display grazie alle funzioni CD-Text ed ID3/WMA/AAC. Display tempo (CD-DA: Elapsed, Remain, Total Remain, Altri: Elapsed); ±14 % pitch control solo su CD player. Anti-shock memory (10 secondi). Uscita cuffie con controllo di livello. Uscita bilanciata analogica (XLR). Uscita sbilanciata analogica (RCA). Uscita SPDIF digitale (coassiale ed ottica). Wireless remote control incluso. 19-inch rack-mount chassis (2U). Compreso ogni onere e magistero richiesto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (settecentocinque/00)	cad	668,00
Nr. 44 NP92-AP92	Fornitura e posa in opera di sistema wireless con microfono palmare da rack Capsula. Dinamica, Cardioide. Risposta in frequenza: 80Hz - 18kHz. Indicatore di accensione a LED. Ricevitore Diversity. Tecnologia Diversity. Rapporto S/N: > 95 dBA. Distorsione Armonica Totale: < 1% Compreso ogni onere e magistero richiesto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (duecentosessantacinque/00)	cad	705,00
Nr. 45 NP93-AP93	Fornitura e posa in opera di armadio rack 24 unità con aperture anteriore, posteriore e laterale con chiave, ruote, ripiani, cassetto, pannelli ciechi, interruttore e accessori vari. euro (seicentottantaotto/00)	cad	265,00
Nr. 46 NP94-AP94	Fornitura e posa in opera di set cavi speciali schermati audio video e accessori vari. Compreso ogni onere e magistero richiesto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte euro (novecentoventi/00)	cad	688,00
Nr. 47 NP95- C0305035	Demolizione di controsoffitto a qualsiasi altezza, compreso l'onere per la smuratura delle travi, il trasporto del materiale inutilizzabile fino al sito di carico nell'ambito del cantiere. euro (quindici/20)	cad	920,00
Nr. 48 NP96- C1416022	Asportazione di vecchie pitture o tinte, vernici ecc., da pareti e soffitti compreso ogni mezzo d'opera (scale bilance ecc.) oneri e magistero per dare la superficie perfettamente pulita e pronta per la successiva pittura nonché lo sgombero ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. - escluso i ponteggi euro (tre/82)	m2	15,20
Nr. 49 NP97- C2401007	Pannelli in cartongesso, posti in opera, compresa la stuccatura dei giunti, tagli, sfridi, tassellatura, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (trentasei/71)	m2	3,82
Nr. 50 NP98- C1416003	Preparazione di superfici da trattare con prodotti a base di silicati di potassio con PRIMER incolore ad alto potere penetrante, non filmogeno, costituito da silicato di potassio ed additivi diluiti in acqua distillata da applicare a pennello con consumo medio per una mano di 0,200 l/mq.. euro (quattro/14)	m2	36,71
Nr. 51 NP99- C1416023	Stuccatura e rasatura di inonaci esistenti con stucco sintetico, compresa la scartavetratura ed ogni onere e magistero per dare la superficie perfettamente pronta alla pitturazione, esclusa la eventuale raschiatura delle vecchie tinte. euro (cinque/17)	m2	4,14
	Campobasso 20 GEN 2016		
	Il Progettista e Direttore dei Lavori Arch. Saverio Lepati		