



**MINISTERO DEI BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E  
DEL TURISMO**

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL MOLISE

---

**CAMPOBASSO**

---

**PROGETTO N° AA/02/16**

Per i lavori di : RESTAURO AFFRESCHI SETTECENTESCHI DEL CHIOSTRO DEL CONVENTO DI  
SANTA MARIA DI LORETO NEL COMUNE DI TORO (CB)

D.M. 07.09.2015

E.F. 2015

CAP. 7434/4

**CODICE CUP F53G15000460001**

**ELENCO PREZZI UNITARI**

nel comune di : TORO (CB)  
di proprietà : *ECCLESIASICA*

Provincia di Campobasso  
*di cui al progetto AA/02/16 del 14.04.2016*

Spesa prevista in € 100.000,00  
(Diconsi centomila/00)

CAMPOBASSO, li 04 maggio 2016

**Il Progettista**  
Arch. *Maravante* VIGNONE

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL MOLISE  
86100 CAMPOBASSO

## **ELENCO PREZZI**

### **TORO (CB) – CONVENTO DI S. MARIA DI LORETO , LAVORI DI RESTAURO AFFRESCHI NEL CHIOSTRO**

#### **VOCE 1**

##### **1) PONTEGGIO (TRABATTELLO)**

Compenso per ponteggi tubolari e relativo tavolame occorrenti per eseguire i lavori sia all'interno che all'esterno del monumento. Tutto il ponteggio verrà eseguito nelle zone che indicherà la Direzione dei Lavori e sarà realizzato a regola d'arte secondo le norme vigenti, non esclusa l'assicurazione contro gli infortuni, il montaggio lo smontaggio e il trasporto a deposito di tutto il materiale a lavorazione ultimata. Il ponteggio, inoltre, dovrà rimanere in opera per tutto il tempo dei lavori.

**Lavori computabili a corpo : € 220,00 (euro duecentoventi/00)**

#### **VOCE 2**

##### **OPERAZIONE PRELIMINARE AL CONSOLIDAMENTO**

Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti a mezzo di spugne sintetiche o pani di gomma su affreschi e tempere, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno: situazioni di buona adesione e coesione della pellicola pittorica Applicazione bendaggio di sostegno e protezione su parti in pericolo di caduta al fine di sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidamento o anche preliminare in operazioni di stacco o strappo, da valutare al mq riconducendo a 0,5 mq anche superfici complessivamente inferiori, esclusi gli oneri relativi alla rimozione del bendaggio, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro; con: situazioni di buona adesione e coesione della pellicola pittorica

**Lavori computabili a mq : € 23,00 (euro ventitre/00)**

#### **VOCE 3**

##### **PULITURA AFFRESCO**

Rimozione di di scialbi, incrostazioni, ridipinture o strati aderenti alla pellicola pittorica, di depositi superficiali parzialmente coerenti da valutare mq. su mq. effettivamente interessati al fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla preparazione dei materiali , ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonee, compreso gli oneri riguardanti la fase di estrazione dei Sali residui della pulitura.

**Lavori computabili a mq : € 501,00 (euro cinquecentouno/00)**

#### **VOCE 4**

##### **RISTABILIMENTO TRA SUPPORTO E INTONACO**

Ristabilimento delle adesioni tra il supporto murario ed intonaco di supporto del dipinto mediante iniezioni di adesivi riempitivi, incluso gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di piccola entità e successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici, su graffiti, affreschi, tempere ed oli su muro per una diffusione del fenomeno al 30%.

**Lavori computabili a mq : € 76,50 (euro settantasei/50)**

#### **VOCE 5**

##### **RISTABILIMENTO PELLICOLA PITTORICA**

Ristabilimento dell'adesione della pellicola pittorica, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati e alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato con adesivo sintetico e successiva pressione con spatola calda su tempere ed a oli a muro, per una diffusione del fenomeno tra il 30% e 50%.

**Lavori computabili a mq : € 389,50 (euro trecentottantanove/50)**

#### **VOCE 6**

##### **RIMOZIONE DI STUCCATURE**

Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o morfologia risultino idonee alla superficie del dipinto su graffiti, affreschi, tempere ed oli sul muro; per stuccature profonde massimo 3 cm., inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed al fissaggio dei bordi nei casi di stuccature in malta o materiali scarsamente incoerenti.

**Lavori computabili a mq : € 39,30 (euro trentanove/30)**

#### **VOCE 7**

##### **OPERAZIONE DI STUCCATURA**

Operazione di stuccatura di fessurazioni e cadute degli strati di intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi, nei casi di stuccatura.

**Lavori computabili a mq : € 76,00 (euro settantasei/00)**

#### **VOCE 8**

##### **DISINFESTAZIONE**

Disinfestazione mediante applicazione di biocidi e rimozione meccanica di microrganismi autotrofi, da valutare al mq. su mq. di effettiva diffusione del fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti su graffiti e affreschi nei casi di patine, pellicole, mediante un ciclo di applicazione a pennello o con siringhe.

**Lavori computabili a mq : € 140,00 (euro centoquaranta/00)**

## **VOCE 9**

### **REINTEGRAZIONE PUNTINATA O TRATTEGGIO**

Reintegrazione con campitura tratteggiata o puntinata, ad acquerello delle lacune stuccate a livello di graffiti, affreschi, tempere o a oli su muro per lacune.

**Lavori computabili a mq : € 253,30 (euro duecentocinquantatre/30)**

## **VOCE 10**

### **PROTEZIONE SUPERFICIALE**

Protezione superficiale mediante applicazione di resine acriliche in soluzione a bassa percentuale, su graffiti, affreschi ecc. , da valutare per ciascuna applicazione al mq. sul mq. interessati dall'operazione; inclusi gli oneri relativi al successivo controllo dell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze de resina dalla superficie, a pennello o a spruzzo.

**Lavori computabili a mq : € 26,00 (euro ventisei/00)**

## **VOCE 11**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Documentazione fotografica del prima durante e dopo in digitale, ad alta definizione delle diverse fasi di restauro a corredo della relazione tecnica.

**Lavori computabili per numeri di scatti fotografici: cd € 16,00 (euro sedici,00)**

## **VOCE 12**

### **RESTAURATORE**

Fornitura di prestazione di opera del restauratore da computare con misura oraria

**Lavori computabili ad h : € 33,29 (euro trentatre/29)**

## **VOCE 13**

### **AIUTO RESTAURATORE**

Fornitura di prestazione di opera del restauratore da computare con misura oraria

**Lavori computabili ad h : € 32,00 (euro trentadue/00)**

Capo Tecnico  
Sergio MEROLA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Fioravante VIGNONE

